INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N.º 001 DE 2024

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I. ESLOP SAS
FIDEICOMISO CI ESLOP OXI 2024

OBJETO:

REALIZAR LA SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

Tabla de Contenido

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 3
2. CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 3
3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES 4
3.1. Evaluación de Requisitos Ponderables 5
3.1.1. GRUPO ALCALÁ 5
3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 5
3.1.1.2. EVALUACION OFERTA ECONÓMICA 5
3.1.1.3. EVALUACIÓN CONTRATACION DE PERSONAL DE LA ZONA 13
3.1.1.4. EVALUACIÓN APOYO PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA 13
4. RESUMEN DE REQUISITOS PONDERABLES 14
5. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 14

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 con objeto es "**OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"**, y cuyo cierre se efectuó el día once (11) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2024), a las 10:00 am, se recibieron las siguientes propuestas:

N°	FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	11/10/2024	Grupo Alcalá	N/A	(4) correos recibidos: 8:38am; 8:39am; 8:39am; 8:40am.	Recibido en término	Recibido en término
2		Consorcio Pueblo Nuevo	Cristian Londoño (70%) Jorge Bitar (30)	(5) correos recibidos: 9:16am; 9:18am; 9:21am; 9:23am: 9:27am	Recibido en término	Recibido en término

2. CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

N°	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	**GRUPO ALCALÁ**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
2	**CONSORCIO PUEBLO NUEVO**	**NO CUMPLE / RECHAZADO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE / RECHAZADO**	**RECHAZADO**

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables y a solicitar las contraseñas del ofrecimiento económico UNICAMENTE a las ofertas cuyo resultado es "HABILITADO".

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En el desarrollo de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 con objeto es "**OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"**, se establecieron los siguientes:

- REQUISITOS PONDERABLES

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, lo cual se hará con los siguientes criterios de evaluación:

N°	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTOS
1	Propuesta Económica	40
2	Experiencia Adicional	30
3	Contratación de Personal de la Zona	10
4	Promoción a la Industria Nacional	20
TOTAL		**100**

Para la asignación del puntaje por ofrecimiento económico existen tres (3) métodos para realizar la calificación por precio de las diferentes propuestas. Para la escogencia del procedimiento a aplicar se tendrá en cuenta las centésimas de la tasa representativa del mercado TRM para el dólar, publicada por el Banco de la Republica que rija para el DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES. El día fijado finalmente en el cronograma del proceso de selección, conforme a los cuales se determinará la formula o procedimiento a aplicar.

Por lo anterior, el método a aplicar es el siguiente**:**

MEDIA ARITMÉTICA

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

$$X = \sum_{i=1}^{n} \frac{Xi}{n}$$

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

X= Media Aritmética
Xi=Valor de la oferta sin decimales
n= Número total de ofertas válidas presentadas

Obtenido la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con las siguientes fórmulas

Puntaje X, i=

$$\text{Puntaje Máximo} * \left(1 - \frac{(X-V)}{X}\right) \; Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ \ a\ X$$

$$\text{Puntaje Máximo} * \left(1 - 2 * \frac{(X-V)}{X}\right) \; Para\ valores\ mayores\ a\ X$$

Dónde
X= Media Aritmética
V= Valor de cada una de las ofertas sin decimales
i= Número de la oferta

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta como se observa en la fórmula de ponderación.

3.1. Evaluación de Requisitos Ponderables

3.1.1. GRUPO ALCALÁ

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente NO presenta contratos adicionales a los de la experiencia habilitante.

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **0 puntos**

3.1.1.2. EVALUACION OFERTA ECONÓMICA

Se revisa la oferta económica presentada en el formato estipulado, como se evidencia a continuación; no presenta ningún error de tipo aritmético

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

Oferta Económica

ANEXO 11: OFERTA ECONÓMICA				
CANTIDADES Y PRESUPUESTOS				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
A	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES SECUNDARIAS				
A.1	OBRA CIVIL PARA REDES SECUNDARIAS				
A.1.1	DEMOLICIONES PARA REDES SECUNDARIAS				
A.1.1.1	ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. Incluye: compresor neumático con martillo, manguera y recuperación de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	46,0	$ 151.107	$ 6.950.922
A.1.1.2	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO (e = 0,2 m). incluye cortadora, disco tipo diamante, operario, transporte, combustible y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	654,0	$ 2.522	$ 1.649.388
A.1.1.3	DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES D = 1,20m. Incluye el compresor neumático con martillo, manguera y operador. La excavación, el lleno con material de préstamo y la botada de material sobrante se pagaran en su respectivo ítem.	m	8,0	$ 128.973	$ 1.031.784
A.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES SECUNDARIAS			55	
A.1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado.	m³	83,0	$ 37.299	$ 3.095.817
A.1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL de material SIN CLASIFICAR DE 2-4 m BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado.	m³	20,0	$ 43.029	$ 860.580
A.1.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, retroexcavadora tipo oruga, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado.	m³	332,0	$ 18.094	$ 6.007.208
A.1.2.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material SIN CLASIFICAR DE 2-4 m, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, retroexcavadora tipo oruga, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado.	m³	77,0	$ 20.980	$ 1.615.460

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

A.1.3	**PERFORACIÓN PARA REDES SECUNDARIAS**				**55**
A.1.3.1	PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared para cámara de inspección. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto con resistencia a la compresión de 280 Kg/cm²; compresor maritllo, manguera, operador, aditivo tipo sikadur-32, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	5,0	$ 155.398	$ 776.990
A.1.4	**LLENOS PARA REDES SECUNDARIAS**				**55**
A.1.4.1	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m³	145,0	$ 25.447	$ 3.689.815
A.1.4.2	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m³	192,0	$ 91.794	$ 17.624.448
A.1.4.3	TRITURADO DE 3/4 " a 1/2" para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.	m³	66,0	$ 100.217	$ 6.614.322
A.1.4.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500 para cobertura de cimentación en material triturado. Incluye el suministro, transporte interno, externo, instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado, según detalle de cimentación.	m2	308,0	$ 13.619	$ 4.194.652
A.1.5	**ENTIBADOS PARA REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.1.5.1	ENTIBADO CONTINUO METALICO TIPO CAJÓN, incluye: sistema entibado KS-100, cadena de izaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1072	$ 45.051	$ 48.294.672
A.1.5.2	ENTIBADO CONTINUO METALICO TIPO CAJÓN PERMANENTE, incluye: sistema entibado KS-100, cadena de izaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	26,0	$ 91.755	$ 2.385.630
A.1.6	**CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.1.6.1	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, transporte interno y externo, botada de material tipo escombro y derecho de botadero en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3-km	793	$ 14.504	$ 11.501.672
A.1.6.2	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA A CUALQUIER DISTANCIA EN LA ZONA URBANA. Incluye transporte hasta el sitio de disposición autorizado por el municipio, paleros y derecho de botadero que se encuentra a 5km del sitio de obra. Su medida será en sitio.	m3-km	1828	$ 14.504	$ 26.513.312

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

A.1.7	**PAVIMENTO PARA REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.1.7.1	SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte, colocación y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. La gradación del material consta de 100% pasa tamiz 76,2mm, 30%-70% pasa tamiz 4,75mm y del 0%-15% pasa tamiz 0,074mm. Limite liquido e índice de plasticidad máximos permitidos 25% y 6% respectivamente.	m³	43	$ 98.586	$ 4.239.198
A.1.7.2	S.T.I PAVIMENTO RÍGIDO en concreto de f'c= 280 kg/cm2, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido.	m³	46,0	$ 997.900	$ 45.903.400
A.1.8	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN VACIADAS EN SITIO PARA REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.1.8.1	S.T.I DE PLACA DE SUPERFICIE CIRCULAR (D= 1.60 metros) vaciada en sitio en concreto de resistencia de 280 Kg/cm para cámara de inspección de 1.20 m. Incluye para su instalación formaleta en madera, tacos en madera, concreto 280 Kg/cm2, acero de refuerzo (60.000 psi), transporte externo, interno y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	un	2,0	$ 840.607	$ 1.681.214
A.1.8.2	S.T.I DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en el sitio. Incluye para su correcta instalación concreto con resistencia de 280 Kg/cm² impermeabilizado, acero de refuerzo (60.000 psi), vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, peldaños en acero galvanizado con resistencia 6000 Mpa, formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m	5,0	$ 1.290.837	$ 6.454.185
A.1.8.3	'S.T.I DE BASE Y CAÑUELA para MH de 1,2 m DIÁMETROS DE TUBERÍA DE 8" A 16" (incluye concreto con resistencia de f´c= 280 Kg/cm² impermeabilizado elaborado en obra). Incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, acero de refuerzo, formaleta de madera y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	un	5,0	$ 933.363	$ 4.666.815
A.1.8.4	S.T.I CONO CONCÉNTRICO para MH de 1,2 m h=0,75m, vaciado en sitio, incluye vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, formaleta de madera, concreto con resistencia de 280 Kg/cm² impermeabilizado, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	un	3,0	$ 546.000	$ 1.638.000
A.1.8.5	S.T.I TAPA Y CUELLO EN CONCRETO con resistencia de 280 Kg/cm² para MH, vaciada en sitio según diseño, incluye juego de herraje para cuello y anillo.	un	5,0	$ 404.295	$ 2.021.475

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

A.2	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.2.1	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.2.1.1	Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 8" (200mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	318,0	$ 9.122	$ 2.900.796

A.3	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.3.1	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS PARA REDES SECUNDARIAS**			**55**	
A.3.1.1	Suministro y Transporte de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 8" (200mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	318,0	$ 67.765	$ 21.549.270

B	**CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**			**55**	
B.1	**OBRA CIVIL DOMICILIARIAS**			**55**	
B.1.1	**DEMOLICIONES PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**			**55**	
B.1.1.1	ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. Incluye: compresor neumático con martillo, manguera y recuperación de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	46,0	$ 151.107	$ 6.950.922
B.1.1.2	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO (e = 0,2 m). incluye cortadora, disco tipo diamante, operario, transporte, combustible y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	1980,0	$ 2.522	$ 4.993.560
B.1.1.3	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye CORTE CON MÁQUINA DE DISCO según trazado y minicargador con martillo. El cargue, tranporte y botada de material se cobra en su respectivo item.	m3	120,0	$ 77.060	$ 9.247.200

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

B.1.2	**MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta,bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado.	m³	120,0	$ 37.299	$ 4.475.880
B.1.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, retroexcavadoa tipo oruga, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado.	m³	477,0	$ 18.094	$ 8.630.838
B.1.3	**LLENOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.3.1	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m³	250,0	$ 25.447	$ 6.361.750
B.1.3.2	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m³	250,0	$ 91.794	$ 22.948.500
B.1.4	**ENTIBADOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.4.1	ENTIBADO CONTINUO METALICO TIPO CAJÓN, incluye: sistema entibado KS-100, cadena de izaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	608,0	$ 45.051	$ 27.391.008
B.1.5	**CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.5.1	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, transporte interno y externo, botada de material tipo escombro y derecho de botadero en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3-km	830,0	$ 14.504	$ 12.038.320
B.1.5.2	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA A CUALQUIER DISTANCIA EN LA ZONA URBANA. Incluye transporte hasta el sitio de disposición autorizado por el municipio, paleros y derecho de botadero que se encuentra a 5km del sitio de obra. Su medida será en sitio.	m3-km	1735,0	$ 14.504	$ 25.164.440

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

B.1.6	**PAVIMENTO PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.6.1	SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte, colocación y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. La gradación del material consta de 100% pasa tamiz 76,2mm, 30%-70% pasa tamiz 4,75mm y del 0%-15% pasa tamiz 0,074mm. Limite liquido e índice de plasticidad máximos permitidos 25% y 6% respectivamente.	m³	46,0	$ 98.586	$ 4.534.956
B.1.6.2	S.T.I PAVIMENTO RÍGIDO en concreto de f'c= 280 kg/cm2, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido.	m³	46,0	$ 997.900	$ 45.903.400
B.1.7	**OBRAS EN CONCRETO PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.7.1	CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN en concreto de 210 Kg/cm². espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, en cualquier acabado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en madera cepillada para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	480,0	$ 128.900	$ 61.872.000
B.1.8	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN VACIADAS EN SITIO PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.1.8.1	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN para domiciliaria de ancho libre 0,50m e=0.10m y profundidad de (0.80m-.1.20m), incluye tapa, Malla electrosoldada diametro de 6mm separación de 0.15m x 0.15m, varilla, platina de 2"x1/8", ángulo de 2"x2"x1/8" y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	un	84,0	$ 350.637	$ 29.453.508

B.2	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO**				
B.2.1	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO**				
B.2.1.1	Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 6" (150mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	504,0	$ 8.878	$ 4.474.512
B.2.2	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.2.2.1	Instalación de SILLA YEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye: Kit silla YEE (Silla YEE, 2 abrazaderas metalicas y 1 caucho), lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación	un	52,0	$ 40.333	$ 2.097.316

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

B.2.2.4	Instalación de SILLA TEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye Kit silla TEE (Silla TEE, 2 abrazaderas y 1 caucho), Codo PVC 6", lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	32,0	$ 76.650	$ 2.452.800

B.3	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA DOMICILIARIAS**				
B.3.1	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.3.1.1	Suministro y Transporte de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 6" (160mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	504,0	$ 47.012	$ 23.694.048
B.3.2	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
B.3.2.1	Suministro y Transporte de SILLA YEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye Kit silla YEE (Silla YEE, 2 abrazaderas metalicas y 1 caucho), lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación	un	52,0	$ 187.193	$ 9.734.036
B.3.2.4	Suministro y Transporte de SILLA TEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye Kit silla TEE (Silla TEE, 2 abrazaderas y 1 caucho), Codo PVC 6", lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	32,0	$ 384.089	$ 12.290.848

COSTO DIRECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA		**$ 558.570.867**
AIU	41%	**$ 229.014.055**
COSTO TOTAL OBRA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA		**$ 787.584.922**

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

Otros aspectos de la propuesta económica

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión aritmética.	**CUMPLE**
Se deben tener en cuenta todos los costos directos e indirectos dentro de la oferta económica.	**CUMPLE**
Todos los valores tanto unitarios como totales, se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso	**CUMPLE**
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF.	**CUMPLE**

PUNTAJE OBTENIDO: 40 PUNTOS

3.1.1.3. EVALUACIÓN CONTRATACION DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente adjunta certificación, firmada por el representante Legal en la cual manifiesta que se encuentra en disposición de contratar hasta el 100% del personal no calificado de la zona.

¿El oferente cumple con el requisito?	**SI**
Puntaje Obtenido	10

El proponente obtiene **UN PUNTAJE DE 10 puntos**

3.1.1.4. EVALUACIÓN APOYO PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA

El proponente adjunta Anexo No. 12, debidamente firmado por el representante legal, en el cual manifiesta que de acuerdo con la Ley 816 del 2003, garantiza la reciprocidad y el apoyo a la industria nacional, contratar personal y adquirir 100% material colombiano.

¿El oferente cumple con el requisito?	**SI**
Puntaje Obtenido	20

PUNTAJE obtenido **PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL: 20 puntos**

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

4. RESUMEN DE REQUISITOS PONDERABLES

PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL	OFERTA ECONÓMICA	CONTRATACIÓN PERSONAL ZONA	PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL
GRUPO ALCALÁ	N/A	40	10	20	70

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité evaluador recomendó la aceptación de la oferta presentada por el siguiente oferente conforme al orden de elegibilidad: GRUPO ALCALÁ SAS

5. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato cuyo objeto es "**OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"**," a GRUPO ALCALÁ, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE ($787.584.922,00) incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El presente informe se publica a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 2024.

(Original Firmado)
AMAYTHER NAYIVE MOLINA VILLARRAGA
GERENTE DE PROYECTO
FIDEICOMISO CI ESLOP OXI 2024

Comercializadora Internacional ESLOP S.A.S
Nit: 901.019.586-6

Revisó: Andrés Felipe Monsalve – Director Jurídico CI ESLOP SAS
Verónica Echeverri – Oficial de Cumplimiento
Sebastian Suarez – Contador C.I. ESLOP SAS

Comercializadora Internacional ESLOP S.A.S
APROBADO
Departamento Jurídico

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379